

# Rzut i przekrój pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Sieradzkiej 9 w Łodzi STAN ISTNIEJĄCY


Specyfikacja demontażu armatury oraz rurociągów występujących obecnie w granicy węzła cieplnego w budynku przy ul. Sieradzkiej 9 w Łodzi.



LP	NAZWA ARMATURY	Jednostka	ILOŚĆ
1	Zawór zaporowy grzybkowy prosty kołnierzowy dn40	szt.	2
2	Zawór zaporowy grzybkowy prosty kołnierzowy dn20	szt.	2
3	Zawór zaporowy grzybkowy prosty kołnierzowy dn15	szt.	2
4	Kurek manometryczny	szt.	2
5	Rury stalowe b/sz wg PN-80/H-74219 dn 40	mb	4,0
6	Rury stalowe b/sz wg PN-80/H-74219 dn 20	mb	0,4
7	Redukcja stalowa spawana dn50/dn40	szt.	2
8	Kolana stalowe dn 40 90° R = 3 D	szt.	4
9	Izolacja rurociągu dn 40 za pomocą waty szklanej o grubości 50mm	mb	3,7

Uwaga:

Rurociągi i armatura demontowana oznaczone kolorem szarym oraz żółtym.

## Przekrój A-A



 <b>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</b> 92-434 Łódź ul. Maćka z Bogdańca 5 lok. II www.isan.lodz.pl		tel.: 042-670-80-04 fax: 042-670-81-18 bpulsan@o2.pl
<b>Nazwa i adres obiektu:</b> Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K-608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami		<b>Nr rysunku:</b> 22.1
<b>Przedmiot rysunku:</b> Rzut i przekrój pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Sieradzkiej 9 w Łodzi – stan istniejący.		<b>Branża:</b> instalacyjna <b>Faza:</b> P.B.W.
<b>Imię i nazwisko</b> mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska		<b>Nr uprawnień</b> LOD/0563/POOS/06
<b>Projektant</b> mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska		<b>Podpis</b> 
<b>Współpraca</b> techn. Andrzej Kuźniak		
<b>Współpraca</b> mgr inż. Piotr Harasimczuk		
<b>Sprawdzający</b> –		
<b>Data:</b> 04.2021	<b>Skala:</b> 1:50	