


Specyfikacja demontażu armatury oraz rurociągów występujących obecnie w granicy węzła cieplnego w budynku przy ul. Sieradzkiej 7 w Łodzi.


LP	NAZWA	ARMATURY	Jednostka	ILOŚĆ
1	Zawór	zaporowy grzybkowy prosty kolierzowy dn15	szt.	5
2	Kurek	manometryczny	szt.	2
3	Rury	stalowe b/sz wg PN-80/H-74219 dn 50	mb	3,2
4	Kolana	stalowe dn 50 90° R = 3 D	szt.	4
5	Izolacja	rurociągu dn 50 za pomocą waty szklanej o grubości 50mm	mb	3,0

Uwaga:  
Rurociągi i armatura demontowana oznaczone kolorem szarym oraz żółtym.


Przekrój A-A




Przekrój B-B



Przekrój C-C





BIURO

PROJEKTOWO USŁUGOWE

92-434 Łódź  
ul. Macka z Bogdanca 5 lok. II  
www.bisan.lodz.pl

tel.: 042-670-80-04  
fax: 042-670-81-18  
bpuisan@o2.pl

Nazwa i adres obiektu:  
Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K-608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami

Nr rysunku:  
21.1

Przedmiot rysunku:  
Rzut i przekroje pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Sieradzkiej 7 w Łodzi – stan istniejący.

Branża:  
Instalacyjna  
Faza:  
P.B.W.

Imię i nazwisko

Nr uprawnień

Podpis

Projektant  
mgr inż. Izabela Drobniak-Kamińska  
ŁOD/0563/POOS/06

Współpraca  
techn. Andrzej Kuzniok  
–

Współpraca  
mgr inż. Piotr Horasimczuk  
–

Sprawdzający  
–  
–

Data: 04.2021  
Skala: 1:50